



Коммерческое предложение

Мы предлагаем решение, которое отвечает требованиям и пожеланиям всех сторон.

Смета на выполнение работ

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена работ	Сумма
Ремонт стен					
1	Штукатурка гипсовая Кнауф по маякам, 30 кг до 20 мм.	кв.м.	3	950.00	2850.00
2	Грунтовка для бетона Кнауф Бетонконтакт, 20 кг	кв.м.	3	150.00	450.00
Ремонт пола					
3	Полусухая стяжка пола слой 60 мм	кв.м.	1	550.00	550.00
4	Укладка ламината	кв.м.	1	550.00	550.00
Сантехника					
5	Прокладка труб Rautitan Stabil 16 мм	м.п.	25	700.00	17500.00
6	Двойная монтажная пластина для водорозеток	шт	3	1500.00	4500.00
7	Монтаж водорозетки 16 мм	шт	8	1500.00	12000.00
8	Монтаж фитинга Rehau	шт	8	1000.00	8000.00
9	Разводка канализационных труб диаметром до 110 мм	шт	5	2500.00	12500.00
Электрика					
10	Монтаж кабеля ВВГп НГ 3x2.5 мм	м.п.	200	150.00	30000.00
11	Монтаж кабеля ВВГп НГ 3x1.5 мм	м.п.	100	150.00	15000.00
12	Штроба 20x20 мм в железобетоне	м.п.	60	700.00	42000.00
13	Алмазная резка отверстия в железобетоне для коробки подрозетника D 85 мм	шт	55	700.00	38500.00
14	Установка коробки подрозетника	шт	55	350.00	19250.00
15	Монтаж кабеля витая пара в гофре 20 мм	м.п.	15	150.00	2250.00
16	Монтаж кабеля ТВ в гофре 20 мм	м.п.	15	150.00	2250.00
Накладные расходы					
17	Вывоз мусора 1 контейнер 8 м3	шт	1	6000.00	6000.00
Итого:					214150.00

Сумма прописью: двести четырнадцать тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек. Без НДС

С уважением [Евро Строй](#). Тел. +7 (495) 744-57-87