



Коммерческое предложение

Мы предлагаем решение, которое отвечает требованиям и пожеланиям всех сторон.

Смета на выполнение работ

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена работ	Сумма
	Ремонт потолка				
1	Установка тканевого натяжного потолка Дескор Германия	кв.м.	83	1300.00	107900.00
	Ремонт стен				
2	Поклейка флизелиновых обоев 1.06x10	кв.м.	315	500.00	157500.00
3	Штукатурка гипсовая Кнауф по маякам, 30 кг до 20 мм.	кв.м.	315	950.00	299250.00
4	Грунтовка для бетона Кнауф Бетоноконтакт, 20 кг	кв.м.	315	150.00	47250.00
5	Шпаклёвка полимерная Weber Vetonit KR 1 слой 15909305	кв.м.	315	250.00	78750.00
	Ремонт пола				
6	Ламинат 6 мм 31 класс 13850223	кв.м.	83	650.00	53950.00
7	Грунтовка для бетона Кнауф Бетоконтакт, 20 кг	кв.м.	83	50.00	4150.00
8	Стяжка пола до 5 см.	кв.м.	83	800.00	66400.00
	Сантехника				
9	Установка системы защиты от протечек Аквасторож Эксперт	шт	2	2000.00	4000.00
10	Установка фильтра грубой очистки	шт	2	750.00	1500.00
11	Установка счетчика воды	шт	2	1600.00	3200.00
12	Установка обратного клапана	шт	2	750.00	1500.00
13	Установка фильтра Honeywell FK 06 1/2	шт	2	1500.00	3000.00
14	Клапан понижения давления Honeywell	шт	2	750.00	1500.00
15	Монтаж распределительного коллектора	шт	2	1500.00	3000.00
16	Установка компенсатора гидроударов	шт	2	750.00	1500.00
17	Подготовка трасс в стенах для водоснабжения	шт	8	2000.00	16000.00
18	Подготовка трасс канализации	шт	5	1500.00	7500.00
19	Монтаж водорозетки 16 мм	шт	8	750.00	6000.00

20	Монтаж фитинга Rehau	шт	8	750.00	6000.00
21	Прокладка труб Rautitan Stabil 16 мм	м.п.	25	500.00	12500.00
22	Разводка канализационных труб диаметром до 110 мм	м.п.	5	500.00	2500.00
23	Двойная монтажная пластина для водорозеток	шт	3	300.00	900.00
	Электрика				
24	Монтаж кабеля ВВГп НГ 3х2.5 мм ГОСТ в гофре 20 мм	м.п.	200	120.00	24000.00
25	Монтаж кабеля ВВГп НГ 3х1.5 мм ГОСТ в гофре 20 мм	м.п.	100	120.00	12000.00
26	Штроба 20х20 мм в железобетоне	м.п.	60	700.00	42000.00
27	Установка коробки подрозетника	шт	55	100.00	5500.00
28	Монтаж кабеля витая пара в гофре 20 мм	м.п.	30	100.00	3000.00
29	Монтаж кабеля ТВ в гофре 20 мм	м.п.	30	100.00	3000.00
30	Заделка штроб	м.п.	60	80.00	4800.00
31	Алмазная резка отверстия в железобетоне для коробки подрозетника D 68 мм	шт	55	500.00	27500.00
Итого:					1007550.00

Сумма прописью: один миллион семь тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек. Без НДС

С уважением [Евро Строй](#). Тел. +7 (495) 744-57-87