



## Коммерческое предложение

Мы предлагаем решение, которое отвечает требованиям и пожеланиям всех сторон.

### Смета на выполнение работ

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена работ	Сумма
	<b>Ремонт потолка</b>				
1	Установка натяжного потолка	кв.м.	76	1000.00	76000.00
	<b>Ремонт стен</b>				
2	Штукатурка стен по маякам до 20 мм.	кв.м.	288	950.00	273600.00
3	Грунтовка стен	кв.м.	288	150.00	43200.00
4	Шпаклёвка стен LR Plus 1 слой	кв.м.	288	450.00	129600.00
5	Поклейка флизелиновых обоев	кв.м.	288	700.00	201600.00
	<b>Ремонт пола</b>				
6	Полусухая стяжка пола слой 60 мм	кв.м.	76	550.00	41800.00
7	Укладка ламината	кв.м.	76	550.00	41800.00
8	Укладка паркетной доски	кв.м.	76	750.00	57000.00
	<b>Сантехника</b>				
9	Прокладка труб Rautitan Stabil 16 мм	м.п.	25	700.00	17500.00
10	Двойная монтажная пластина для водорозеток	шт	4	1500.00	6000.00
11	Монтаж водорозетки 16 мм	шт	12	1500.00	18000.00
12	Монтаж фитинга Rehau	шт	12	1000.00	12000.00
13	Разводка канализационных труб диаметром до 110 мм	шт	5	2500.00	12500.00
	<b>Электрика</b>				
14	Монтаж кабеля ВВГп НГ 3х2.5 мм	м.п.	200	150.00	30000.00
15	Монтаж кабеля ВВГп НГ 3х1.5 мм	м.п.	100	150.00	15000.00
16	Штроба 20х20 мм в железобетоне	м.п.	60	700.00	42000.00
17	Алмазная резка отверстия в железобетоне для коробки подрозетника D 85 мм	шт	60	700.00	42000.00
18	Установка коробки подрозетника	шт	50	350.00	17500.00
19	Монтаж кабеля витая пара в гофре 20 мм	м.п.	30	150.00	4500.00
20	Монтаж кабеля ТВ в гофре 20 мм	м.п.	30	150.00	4500.00

Итого:				1086100.00
--------	--	--	--	------------

Сумма прописью: один миллион восемьдесят шесть тысяч сто рублей 00 копеек. Без НДС

С уважением [Евро Строй](#). Тел. +7 (495) 744-57-87