



## Коммерческое предложение

Мы предлагаем решение, которое отвечает требованиям и пожеланиям всех сторон.

## Смета на выполнение работ

| №      | Наименование   | Ед. изм. | Кол-во | Цена работ | Сумма     |
|--------|--|----------|--------|------------|-----------|
|        | <b>Ремонт стен</b>   |          |        |            |           |
| 1      | Кладка перегородок из газосиликатных блоков Bonolit 600x250x100 мм       | кв.м.    | 3      | 900.00     | 2700.00   |
|        | <b>Ремонт пола</b>   |          |        |            |           |
| 2      | Полусухая стяжка пола слой 60 мм   | кв.м.    | 1      | 550.00     | 550.00    |
| 3      | Укладка ламината   | кв.м.    | 1      | 550.00     | 550.00    |
|        | <b>Сантехника</b>  |          |        |            |           |
| 4      | Прокладка труб Rautitan Stabil 16 мм                                     | м.п.     | 25     | 700.00     | 17500.00  |
| 5      | Двойная монтажная пластина для водорозеток                               | шт       | 3      | 1500.00    | 4500.00   |
| 6      | Монтаж водорозетки 16 мм   | шт       | 8      | 1500.00    | 12000.00  |
| 7      | Монтаж фитинга Rehau   | шт       | 8      | 1000.00    | 8000.00   |
| 8      | Разводка канализационных труб диаметром до 110 мм                        | шт       | 5      | 2500.00    | 12500.00  |
|        | <b>Электрика</b>   |          |        |            |           |
| 9      | Монтаж кабеля ВВГп НГ 3x2.5 мм   | м.п.     | 200    | 150.00     | 30000.00  |
| 10     | Монтаж кабеля ВВГп НГ 3x1.5 мм   | м.п.     | 100    | 150.00     | 15000.00  |
| 11     | Штроба 20x20 мм в железобетоне   | м.п.     | 60     | 700.00     | 42000.00  |
| 12     | Алмазная резка отверстия в железобетоне для коробки подрозетника D 85 мм | шт       | 55     | 700.00     | 38500.00  |
| 13     | Установка коробки подрозетника   | шт       | 55     | 350.00     | 19250.00  |
| 14     | Монтаж кабеля витая пара в гофре 20 мм                                   | м.п.     | 15     | 150.00     | 2250.00   |
| 15     | Монтаж кабеля ТВ в гофре 20 мм   | м.п.     | 15     | 150.00     | 2250.00   |
|        | <b>Накладные расходы</b>   |          |        |            |           |
| 16     | Вывоз мусора 1 контейнер 8 м3  | шт       | 1      | 6000.00    | 6000.00   |
| Итого: |  |          |        |            | 213550.00 |

Сумма прописью: двести тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек. Без НДС

С уважением [Евро Строй](#). Тел. +7 (495) 744-57-87